

Judaberg Slamavskiller

SLAMAVSKILLER

Eksisterende slamavskiller i betong ble fjernet og ny slamavskiller i glassfiber satt ned.



Jobben var en totalentreprise.

Ny slamavskiller bestod av 4 stk 80 m³ tanker. Før riving av eksterende slamavskiller satte vi ned en tank som førte avløpsvannet gjennom denne og koblet til utslippsledning ut i sjø.

Det hadde tidligere vært et problem med lukt fra anlegget. Løsningen nå er luktfjerningsanlegg med kullfilter som gjør at lukten absorberes.

Det var en utfordring med oppsamling av papir ved innløpet til tankene og dermed kunne fordeling av jevn avløpsmengd mellom tankene bli problematisk. Løsning ble prefabrikkert kum i PE der stussene på utløpet ble trukket ut og uttak avrundet. Dette ser ut til å fungere svært bra

Nytt driftsbygg ble satt opp og området rundt opparbeidet med asfalt og kulestein

Med oss som underentreprenører har vi hatt Skjærsund Bygg på tegning, Finnøy Rør på prosjektering ,legging av rør og kum. Heimlund bygg på driftsbygg og Finnøy Elektro på elektroarbeid, Stangeland Maskin på sprenging.

Oppdragsgiver: Finnøy Kommune

Overlevert: Juni 2018

Kontaktperson: Wondiye Bizhubih Ivar IKS wwb@ivar.no

Prosjektleder LHV: Lars Henrik Vestbø

Totalverdi for prosjektet: ca 5,5 mill